

“УТВЕРЖДАЮ”

« 30 » « *декабрь* » 2022г.

СМЕТА

на «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КВАРТИРЫ №8 В ЖИЛОМ ДОМЕ ПО УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д.7, В Д.Н.СВЕРЖЕНЬ, СТОЛБЦОВСКОГО РАЙОНА»

Составлена в ценах на декабрь 2022

№ п.п	№ позиции	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, руб.					Трудовые затраты ВСЕГО	
					З/плата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	Транспорт		Общая стоимость
						ВСЕГО	в т.ч з/плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>Цены на 01.12.2022, Тарифная ставка 4-го разряда = 8.20, Регион: Минская обл (с НДС), транспорт - 6.07%, 7.97%, 14.14%, 16.09%</p> <p>H1=81.86,52.34;H2=57.16,67.42;H3=77.05,49.78;</p> <p>РАЗДЕЛ № 1. Ремонт окон.</p>											
1	1	E46-44-1 (H1)	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ Разряд=3.000, к=0.8599	100 M2 ПРОЕМО В 0.0216	1329.43 28.72	74.48 1.61	39.48 0.85			1403.91 30.33	194.140 4.19
2	2	E10-100-3 (H1)	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 3 M2 Разряд=4.000, к=1.0000	100 M2 0.0216	898.06 19.40	4.75 0.10		1.35 0.03	0.19 0.00	904.35 19.53	109.520 2.37
3	3	2/40-10-10-5/45 (H13)	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИД НОГО ПРОФИЛЯ BRUGMANN ОП В 1480-1770 П/О И СП2,С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ,С ИМПОСТОМ,С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ	M2 2.16				223.09 481.87	31.54 68.13	254.63 550.00	
4	4	1/10-240-30-45/13 (H13)	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 152	1000 ШТ. 0.0777				504.00 39.16	71.27 5.54	575.27 44.70	
5	5	E10-224-1 (H1)	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Разряд=3.500, к=0.9299	100 M 0.016	217.55 3.48	1.36 0.02		72.43 1.16	11.65 0.19	302.99 4.85	28.530 0.46
6	6	2/20-100-15/30 (H37)	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ,ШИРИНОЙ 225 ММ,С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ,ЦВЕТ БЕЛЫЙ	M 1.6				9.90 15.84	0.60 0.96	10.50 16.80	
7	7	1/10-240-10-10/100 (H13)	КОСТЫЛЬ ДЛЯ ОТЛИВА	ШТ 4				1.50 6.00	0.21 0.84	1.71 6.84	
8	8	E10-226-1 (H1)	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК Разряд=3.500, к=0.9299	100 M 0.016	495.33 7.93			68.88 1.10	9.77 0.16	573.98 9.19	64.960 1.04
9	9	2/50-30-25/10 (H13)	ПОДОКОННАЯ ДОСКА ДЕРЕВЯННАЯ,ОКРАШЕННАЯ,МАРОК ПД-1,ПД-3,ТОЛЩИНОЙ 34	M 1.68				23.78 39.95	3.36 5.64	27.14 45.59	

(67.42*27.64)/100

ВСЕГО по разделу

3069.83

РАЗДЕЛ № 3. Прочие работы.

36	36	Е61-7-1 (Н1)	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ Разряд=3.900 , к=0.9859	100 М2 0.0325	3096.80 100.65	26.60 0.86	14.10 0.46	771.91 25.09	108.93 3.54	4004.24 130.14	385.060 12.51
37	37	Е17-11-1 (Н3)	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКА СО СМЕСИТЕЛЕМ НА ГИБКИХ ПОДВОДКАХ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Разряд=4.000 , к=1.0000	КОМПЛ. 1	6.81 6.81	0.06 0.06		55.50 55.50	4.42 4.42	66.79 66.79	0.830 0.83
38	38	3/4-80-10- 10/40 (Н36)	УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТ ЕЙНАМИ С КРАНОМ КТ-15Д	КОМПЛ. 1				88.30 88.30	7.04 7.04	95.34 95.34	
39	39	3/4-130- 10/10 (Н36)	СИФОН ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ВЫПУСКОМ К УМЫВАЛЬНИКУ	ШТ. 1				32.32 32.32	2.58 2.58	34.90 34.90	
ИТОГО по разделу					107.46	0.92	0.46	201.21	17.58	327.17	13
ОХР и ОПР (81.86*101.11)/100										82.77	
ОХР и ОПР (77.05*6.81)/100										5.25	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (52.34*101.11)/100										52.92	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (49.78*6.81)/100										3.39	
ВСЕГО по разделу										471.50	
ИТОГО по смете					433.24	16.48	4.87	3002.86	340.52	3793.10	57
ОХР и ОПР										351.49	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										233.29	
ВСЕГО по смете										4377.88	
ИТОГО по смете					433.24	16.48	4.87	3002.86	340.52	3793.10	57
ОХР и ОПР										351.49	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										233.29	
Средний разряд рабочих										3.5	
ВСЕГО по смете										4377.88	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

за ДЕКАБРЬ 2022 г.

№ п.п	Наименование	Единица измерения	Количество	СРВЗ цена	Договорная цена	Общая стоимость с НДС	Ставка НДС Сумма НДС	Транспорт ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								
1	1/10-240-55-10/30 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 X 35 ММ	Т	0.0000134 4	4812		0.06 0.06	-	14.14% 680.42 0.01
2	2/40-10-10-5/45 БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ BRUGMANN ОП В 1480-1770 П/О И СП2,С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ,С ИМПОСТОМ,С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ	М2	2.16	223.09		481.87 481.87	-	14.14% 31.54 68.13
3	1/10-240-30-45/13 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 152	1000 ШТ.	0.0893	504		45.01 45.01	-	14.14% 71.27 6.36
4	1/10-240-25-41/10 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0.0000031	3367		0.01 0.01	-	14.14% 476.09 0.00
5	4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ	М3	0.020925	109.22		2.29 2.29	-	16.09% 17.57 0.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100							
6	2/20-100-15/30 ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 225 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	М	3.1	9.90		30.69 30.69	-	6.07% 0.60 1.86
7	1/10-240-10-10/100 КОСТЫЛЬ ДЛЯ ОТЛИВА	ШТ	7	1.50		10.50 10.50	-	14.14% 0.21 1.47
8	1/10-135-30/70 ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	3.41305	15.91		54.30 54.30	-	14.14% 2.25 7.68
9	1/10-230-35/47 ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	КГ	0.0155	7.20		0.11 0.11	-	14.14% 1.02 0.02
10	2/50-30-25/10 ПОДОКОННАЯ ДОСКА ДЕРЕВЯННАЯ, ОКРАШЕННАЯ, МАРОК ПД-1, ПД-3, ТОЛЩИНОЙ 34 ММ, ШИРИНОЙ 200 ММ	М	1.68	23.78		39.95 39.95	-	14.14% 3.36 5.64
11	8/2/1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0.735916			0.00 0.00	-	0.00
12	1/10-110-50-15/225 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19,22 ММ, 2 СОРТА	М3	0.0002835	327.23		0.09 0.09	-	14.14% 46.27 0.01
13	1/10-110-50-15/265 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, 2 СОРТА	М3	0.0005292	249.62		0.13 0.13	-	14.14% 35.30 0.02
14	1/10-170-2/50 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0.003591	1		0.00 0.00	-	14.14% 0.14 0.00
15	1/10-230-45-10/165 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ- 115, СЕРАЯ	КГ	0.002457	7.44		0.02 0.02	-	14.14% 1.05 0.00
16	2/10-10/20 ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0.0007951 2	3123.14		2.48 2.48	-	6.07% 189.57 0.15
17	2/20-20-15-10-10/180 БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (С ДОВОДЧИКОМ) ДН С Г 21-10	ШТ.	1	875.11		875.11 875.11	-	6.07% 53.12 53.12
18	2/40-15-15/30 БЛОК ДВЕРНОЙ БАЛКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ БЕККЕР-СИСТЕМ БП А 2200-750 П/О СП2, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ	М2	3.52	255.01		897.64 897.64	-	14.14% 36.06 126.93
19	2/40-25-5/10 ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 200 ММ	М	1.575	10.10		15.91 15.91	-	14.14% 1.43 2.25
20	2/50-35-10/10 ЭЛЕМЕНТЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ	ШТ	6	21.65		129.90 129.90	-	14.14% 3.06 18.36
21	1/10-110-50-5/265 БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 100-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, 2 СОРТА	М3	0.0473634	382.50		18.12 18.12	-	14.14% 54.09 2.56
22	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0.3759	4.27		1.61 1.61	-	14.14% 0.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								0.23
23	1/10-240-25-35/10 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 2 X 50 ММ	Т	0.0001103 3	4410.92		0.49 0.49	-	14.14% 623.70 0.07
24	1/10-240-30-45/11 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 112	10 ШТ.	1.8744	4.10		7.69 7.69	-	14.14% 0.58 1.09
25	1/10-240-35/36 ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА	1000 ШТ.	0.018744	18.90		0.35 0.35	-	14.14% 2.67 0.05
26	2/50-35-10/10 ДВЕРНОЙ ДОБОР	М	12.354	1.80		22.24 22.24	-	14.14% 0.25 3.09
27	2/50-30-5-10/10 НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ОКРАШЕННЫЙ, ТИП Н- 1, Н-2, РАЗМЕРОМ 13 X 44 ММ	М	27.051	2.95		79.80 79.80	-	14.14% 0.42 11.36
28	1/10-250-20-36/8 ЗАЩЕЛКА ВРЕЗНАЯ	ШТ.	2	9.49		18.98 18.98	-	14.14% 1.34 2.68
29	1/10-250-20-40/50 ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ.	9	1.81		16.29 16.29	-	14.14% 0.26 2.34
30	1/10-250-20-50/43 РУЧКА СЪЕМНАЯ	КОМПЛ.	2	25		50.00 50.00	-	14.14% 3.54 7.08
31	1/10-230-60-45-5/215 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ(РСС), ШТУКАТУРНАЯ, Д ЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ(НВ), ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75	Т	0.10725	233.48		25.04 25.04	-	14.14% 33.01 3.54
32	1/10-280-20/40 ВОДА	М3	0.02145	2.16		0.05 0.05	-	0.00
33	3/4-140-20/30 СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ЦА НАСТОЛЬНЫЕ, С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, С АЗРАТОРОМ	КОМПЛ.	1	37.84		37.84 37.84	-	7.97% 3.02 3.02
34	3/6-80-10/10 ГИБКИЕ ПОДВОДКИ	ШТ.	2	8.83		17.66 17.66	-	7.97% 0.70 1.40
35	3/4-80-10-10/40 УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ С КРАНОМ КТ-15Д	КОМПЛ.	1	88.30		88.30 88.30	-	7.97% 7.04 7.04
36	3/4-130-10/10 СИФОН ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ВЫПУСКОМ К УМЫВАЛЬНИКУ	ШТ.	1	32.32		32.32 32.32	-	7.97% 2.58 2.58
	ИТОГО					3002.85 3002.85		340.51
	ВСЕГО					3002.85 3002.85		340.51
	ВСЕГО с k= 1.013800					3044.27		345.21

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
за ДЕКАБРЬ 2022 г.

№	Наименование затрат	Начисление	Стоимость на дату разработки ПСД	Прогнозный индекс	Фактическая стоимость
1	2	3	4	5	6
1	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		433.24	1.0138	439.22
2	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		16.48		16.72
	в т.ч. з/п машинистов		4.87		4.94
3	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО		3002.86		3'044.27
	Материалы подрядчика				3'044.27
	ТРАНСПОРТ		340.52		345.21

1	2	3	4	5	6
	в т.ч. транспорт подрядчика				345.21
5	ОХР и ОПР		351.49	1.0138	356.34
6	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ		233.29	1.0138	236.51
	ИТОГО		4377.88		4'438.27
11	ВСЕГО строительных и иных специальных монтажных работ				4'438.27
	СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	34%			151.01
14	ИТОГО прочих затрат				151.01
	ИТОГО в текущих ценах				4'589.28
16	ВСЕГО стоимость работ в текущих ценах				4'589.28
22	Объем работ для статистической отчетности				4'589.28
24	Объем работ для налогообложения				4'589.28
26	ИТОГО с налогами и отчислениями от выручки				4'589.28
27	Н Д С				-
28	ВСЕГО выполнено работ в текущих ценах				4'589.28
	Всего выполнено работ в текущих ценах с прогнозы индексом				4'589.28
29	Четыре тысячи пятьсот восемьдесят девять белорусских рублей 28 копеек				

Составил инженер ПСР _____ В.Ю. Курносенко

Согласовано Нач.ЖЭУ _____ К.Н.Нащинец

