

2025г.

**НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КВАРТИРЫ ПО АДРЕСУ:
ПОС. НОВОКОЛОСОВО УЛ. СПОРТИВНАЯ, 1 КВ. 32**

Составлена в ценах на июль 2025

№ п/п	№ позиции	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, руб.					Трудовые ВСЕГО	
					З/плата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	Транспорт		Общая стоимость
						ВСЕГО	в т.ч. з/плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Цены на 01.07.2025. Тарифная ставка 4-го разряда = 14.47, Регион: Минская обл (без НДС) , транспорт - 6.07%,7.97%,14.14%,16.09%

H1=81.86.52.34;H2=57.16.67.42;H3=77.05.49.78;

РАЗДЕЛ № 1. Жилая комната

1	1	E63-12-1 (H1)	СНЯТИЕ ПРОСТЫХ ОБОЕВ В ПОМЕЩЕНИЯХ Разряд=3.000 , к=0.8599	100M2 0.43	129.40 55.64					129.40 55.64	10.400 4.47
2	2	E10-53-1 (H1)	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ЗА 2 РАЗА СТЕН ПРОЕМОВ Разряд=3.700 , к=0.9579	100M2 0.13	86.77 11.28	3.60 0.47	2.36 0.31	471.84 61.34	66.72 8.67	628.93 81.76	6.450 0.84
3	3	E15-267-2 (H1)	ОКЛЕЙКА СТЕН ОБОЯМИ СО СПЛОШНЫМ ШПАТЛЕВАНИЕМ БЕЗ ПОДБОРА РИСУНКА Разряд=3.200 , к=0.8879	100M2 0.43	478.71 205.85	0.02 0.01		395.78 170.19	56.06 24.11	930.57 400.16	37.260 16.02
4	4	E15-425-2 (H1)	РАЗДЕЛКА ПОТОЛОЧНЫХ РУСТОВ Разряд=3.800 , к=0.9719	100M 0.11	450.45 49.55			10.51 1.16	1.49 0.16	462.45 50.87	32.030 3.52
5	5	E13-73-3 (H1)	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ Разряд=3.000 , к=0.8599	100M2 0.19	75.15 14.28					75.15 14.28	6.040 1.15
6	6	I/10-230-15/395 (H13)	ГРУНТОВКА	КГ 5.7				2.40 13.68	0.34 1.94	2.74 15.62	
7	7	E15-311-3 (H1)	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ПОТОЛКОВ ЗА ОДИН РАЗ Разряд=4.000 , к=1.0000	100M2 0.19	611.50 116.19	0.67 0.13	0.37 0.07	66.96 12.72	9.28 1.76	688.41 130.80	42.290 8.04
8	8	E62-17-2 (H1)	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ Разряд=3.500 , к=0.9299	100M2 0.19	958.85 182.18	8.73 1.66	6.34 1.20	631.17 119.92	89.16 16.94	1687.91 320.70	71.770 13.64
9	9	E62-6-4 (H1)	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ Разряд=3.300 , к=0.9019	100M2 0.19	535.07 101.66	3.00 0.57	2.11 0.40	64.68 12.29	9.15 1.74	611.90 116.26	41.170 7.82
10	10	E62-35-2 (H1)	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100M2 0.02	887.27 17.75	0.38 0.01	0.25 0.01	138.02 2.76	19.55 0.39	1045.22 20.91	65.960 1.32

РАДИАТОРОВ
Разряд=3.500, к=0.9299

ПРИМЕЧАНИЕ: Замена окон

11	12	E56-2-2 (Н1)	СНЯТИЕ ОСТЕКЛЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ Разряд=3.000, к=0.8599	100M2 ПЕРЕПЛЕ ТА 0.036	573.74 20.65	18.36 0.66	12.07 0.43			592.10 21.31	47.080 1.69
12	13	E56-1-2 (Н1)	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛАМЫВАНИЕМ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ Разряд=3.000, к=0.8599	100 КОРОБОК 0.02	4757.61 95.15	253.85 5.08	115.03 2.30			5011.46 100.23	390.430 7.81
13	14	E10-100-2 (Н1)	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 2 М2 Разряд=4.000, к=1.0000	100M2 0.018	1719.33 30.95	6.79 0.12	5.07 0.09	0.71 0.01		1731.90 31.17	118.820 2.14
14	15	2/40-10-10- 10/10 (Н13)	БЛОК ОКОННЫЙ	M2 1.8							
15	16	E10-102-2 (Н1)	УСТАНОВКА БЛОКОВ ОКНО-БАЛКОННАЯ ДВЕРЬ ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ СВЫШЕ 3 М2 Разряд=4.000, к=1.0000	100M2 0.0355	1538.45 54.61	4.62 0.16	3.38 0.12	0.48 0.02		1546.93 54.91	106.320 3.77
16	17	2/40-10-10- 10/5 (Н13)	БЛОК ОКОННЫЙ	M2 3.55							
17	18	E10-103-1 (Н1)	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М Разряд=3.500, к=0.9299	100M 0.1317	175.33 23.09		410.72 54.09	57.87 7.62		643.92 84.80	13.030 1.72
18	19	E10-280-1 (Н1)	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК Разряд=3.000, к=0.8599	100M 0.0264	462.87 12.22	0.28 0.01	512.73 13.54	72.64 1.92		1048.52 27.69	37.200 0.98
19	20	1/10-230- 35/103 (Н13)	КЛЕЙ	КГ 0.017424			262.57 4.58	37.13 0.65		299.70 5.23	
20	21	2/40-25-5/10 (Н13)	ПОДОКОННИК	M 2.64			7.79 20.57	1.10 2.90		8.89 23.47	
21	22	E10-265-4 (Н1)	УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ ШИРИНОЙ 200 ММ ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПВХ ТРЕХСЛОЙНЫХ С УТЕПЛИТЕЛЕМ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СТАРТОВОГО ПРОФИЛЯ Разряд=3.100, к=0.8739	100M 0.0893	206.88 18.47	0.94 0.08	414.19 36.99	58.45 5.22		680.46 60.76	16.360 1.46
22	23	1/10-230-65- 45-10/10 (Н13)	УГОЛ НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ (ЦВЕТ БЕЛЫЙ)	M 9.823			0.74 7.27	0.10 0.98		0.84 8.25	
ИТОГО по разделу					1009.52	8.96	4.72	531.31	75.03	1624.82	76
ОХР и ОПР (81.86*1014.24)/100										830.26	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (52.34*1014.24)/100										530.85	
ВСЕГО по разделу										2985.93	
РАЗДЕЛ № 2. Кухня											
23	24	E63-12-1 (Н1)	СНЯТИЕ ПРОСТЫХ ОБОЕВ В ПОМЕЩЕНИЯХ Разряд=3.000, к=0.8599	100M2 0.2	129.40 25.88					129.40 25.88	10.400 2.08
24	25	E61-1-4 (Н1)	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫ	100M2 0.2	865.33 173.07	22.72 4.54	14.93 2.99			888.05 177.61	65.510 13.10

			М РАСТВОРОМ Разряд=3.500 , κ=0.9299								
25	26	E15-311-2 (H1)	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН Разряд=4.000 , κ=1.0000	100M2 ПОВЕРХН ОСТИ 0.2	732.04 146.41	1.14 0.23	0.62 0.12	118.29 23.66	16.38 3.28	867.85 173.58	50.640 10.13
26	27	E15-180-1 (H1)	ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТ НЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫ МИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ Разряд=3.500 , κ=0.9299	100M2 ОКРАШИ ВЛЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ 0.2	204.26 40.85	5.30 1.06	3.48 0.70	322.40 64.48	45.76 9.15	577.72 115.54	15.460 3.09
27	28	E15-311-4 (H1)	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ПОТОЛКОВ Разряд=4.000 , κ=1.0000	100M2 ПОВЕРХН ОСТИ 0.055	990.33 54.47	1.15 0.06	0.62 0.03	128.29 7.06	17.73 0.98	1137.50 62.57	68.490 3.77
28	29	E15-180-2 (H1)	ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫ МИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ Разряд=3.600 , κ=0.9439	100M2 ОКРАШИ ВЛЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ 0.055	231.37 12.73	7.38 0.41	4.85 0.27	322.40 17.73	45.76 2.52	606.91 33.39	17.330 0.95
29	30	E62-6-4 (H1)	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ Разряд=3.300 , κ=0.9019	100M2 0.055	535.07 29.43	3.00 0.17	2.11 0.12	109.76 6.04	15.55 0.86	663.38 36.50	41.170 2.26
30	31	E62-35-2 (H1)	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ Разряд=3.500 , κ=0.9299	100M2 0.005	887.27 4.44	0.38 0.00	0.25 0.00	138.02 0.69	19.55 0.10	1045.22 5.23	65.960 0.33
31	32	E56-2-2 (H1)	СНЯТИЕ ОСТЕКЛЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ Разряд=3.000 , κ=0.8599	100M2 ПЕРЕПЛЕ ТА 0.0169	573.74 9.70	18.36 0.31	12.07 0.20			592.10 10.01	47.080 0.80
32	33	E56-1-2 (H1)	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛАМЫВАНИЕМ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ Разряд=3.000 , κ=0.8599	100 КОРОБОК 0.01	4757.61 47.58	253.85 2.54	115.03 1.15			5011.46 50.12	390.430 3.90
33	34	E10-100-2 (H1)	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 2 М2 Разряд=4.000 , κ=1.0000	100M2 0.0169	1719.33 29.06	6.79 0.11		5.07 0.09	0.71 0.01	1731.90 29.27	118.820 2.01
34	35	2/40-10-10- 10/10 (H13)	БЛОК ОКОННЫЙ	M2 1.69							
35	36	E10-103-1 (H1)	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М Разряд=3.500 , κ=0.9299	100M 0.052	175.33 9.12			410.72 21.36	57.87 3.01	643.92 33.49	13.030 0.68
36	37	E62-5-4 (H1)	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ Разряд=3.000 , κ=0.8599	100M2 0.08	1079.66 86.37	3.39 0.27	2.36 0.19	151.78 12.14	21.49 1.72	1256.32 100.50	86.960 6.96
ИТОГО по разделу					669.11	9.70	5.77	153.25	21.63	853.69	50
ОХР и ОНР (81.86*674.88)/100										552.46	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (52.34*674.88)/100										353.23	
ВСЕГО по разделу										1759.38	

РАЗДЕЛ № 3. Коридор

37	38	E63-12-1 (H1)	СНЯТИЕ ПРОСТЫХ ОБОЕВ В	100M2 0.14	129.40 18.12					129.40 18.12	10.400 1.46
----	----	------------------	---------------------------	---------------	-----------------	--	--	--	--	-----------------	----------------

			ПОМЕЩЕНИЯХ Разряд=3.000, κ=0.8599								
38	39	E15-267-2 (H1)	ОКЛЕЙКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ОБОЯМИ СО СПЛОШНЫМ ШПАТЛЕВАНИЕМ ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ БЕЗ ПОДБОРА РИСУНКА Разряд=3.200, κ=0.8879	100M2 0.14	478.71 67.02	0.02 0.00		395.78 55.41	56.06 7.85	930.57 130.28	37.260 5.22
39	40	E15-180-2 (H1)	ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫ МИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ Разряд=3.600, κ=0.9439	100M2 0.03	231.37 6.94	7.38 0.22	4.85 0.15	322.40 9.67	45.76 1.37	606.91 18.20	17.330 0.52
40	41	E62-6-4 (H1)	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ Разряд=3.300, κ=0.9019	100M2 0.03	535.07 16.05	3.00 0.09	2.11 0.06	109.76 3.29	15.55 0.47	663.38 19.90	41.170 1.24
ИТОГО по разделу					108.13	0.31	0.21	68.37	9.69	186.50	8
ОХР и ОПР (81.86*108.34)/100										88.69	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (52.34*108.34)/100										56.71	
ВСЕГО по разделу										331.90	

РАЗДЕЛ № 4. Санузел

41	42	E63-19-6 (H1)	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ Разряд=3.000, κ=0.8599	100M2 0.04	337.20 13.49	5.50 0.22	4.11 0.16			342.70 13.71	27.430 1.10
42	43	E65-5-4 (H3)	ДЕМОНТАЖ ВАНН Разряд=3.500, κ=0.9299	100 0.01	3942.51 39.43	74.96 0.75	49.26 0.49			4017.47 40.18	296.960 2.97
43	44	E13-73-2 (H1)	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН Разряд=3.000, κ=0.8599	100M2 0.062	62.71 3.89					62.71 3.89	5.040 0.31
44	45	I/10-230- 15/395 (H13)	ГРУНТОВКА	КГ 1.86				2.40 4.46	0.34 0.63	2.74 5.09	
45	46	E61-2-5 (H1)	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН Разряд=3.800, κ=0.9719	100M2 0.062	1827.12 113.28	18.17 1.13	11.94 0.74			1845.29 114.41	130.880 8.11
46	47	E13-73-2 (H1)	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН Разряд=3.000, κ=0.8599	100M2 0.11	62.71 6.90					62.71 6.90	5.040 0.55
47	48	I/10-230- 15/395 (H13)	ГРУНТОВКА	КГ 3.3				2.40 7.92	0.34 1.12	2.74 9.04	
48	49	E61-1-3 (H1)	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫ М РАСТВОРОМ Разряд=3.500, κ=0.9299	100M2 0.11	613.44 67.48	11.36 1.25	7.46 0.82			624.80 68.73	46.190 5.08
49	50	E15-311-2 (H1)	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН Разряд=4.000, κ=1.0000	100M2 0.11	732.04 80.52	1.14 0.13	0.62 0.07	118.29 13.01	16.38 1.80	867.85 95.46	50.640 5.57
50	51	E15-180-1 (H1)	ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТ НЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫ МИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ Разряд=3.500, κ=0.9299	100M2 0.11	204.26 22.47	5.30 0.58	3.48 0.38	322.40 35.46	45.76 5.03	577.72 63.54	15.460 1.70
51	52	E13-73-3 (H1)	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100M2 0.027	75.15 2.03					75.15 2.03	6.040 0.16

52	53	I/10-230-15/395 (Н13)	Разряд=3.000, κ=0.8599 ГРУНТОВКА	КГ 0.81			2.40 1.94	0.34 0.28	2.74 2.22		
53	54	E15-311-3 (Н1)	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ПОТОЛКОВ Разряд=4.000, κ=1.0000	100М2 ПОВЕРХН ОСТИ 0.027	611.50 16.51	0.67 0.02	0.37 0.01	66.96 1.81	9.28 0.25	688.41 18.59	42.290 1.14
54	55	E62-17-2 (Н1)	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ С ПОЛНОЙ РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ Разряд=3.500, κ=0.9299	100М2 0.027	958.85 25.89	8.73 0.24	6.34 0.17	483.69 13.06	68.31 1.84	1519.58 41.03	71.770 1.94
55	57	E13-73-4 (Н1)	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ПОЛОВ) Разряд=3.000, κ=0.8599	100М2 0.027	40.31 1.09					40.31 1.09	3.240 0.09
56	58	I/10-230-15/395 (Н13)	ГРУНТОВКА	КГ 0.81				2.40 1.94	0.34 0.28	2.74 2.22	
57	59	E62-11-6 (Н1)	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ Разряд=3.500, κ=0.9299	100М2 0.027	747.06 20.17	4.39 0.12	3.11 0.08	180.60 4.88	25.59 0.69	957.64 25.86	55.770 1.51
58	60	E17-14-2 (Н3)	УСТАНОВКА ВАНН АКРИЛОВЫХ СО СПЛОШНЫМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ Разряд=4.000, κ=1.0000	100ШТ 0.01	3113.94 31.14	4.06 0.04		1.58 0.02	0.23 0.00	3119.81 31.20	215.200 2.15
59	61	3/4-10-30-10/10 (Н36)	ВАННЫ АКРИЛОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	КОМПЛЕКТ 1							
60	62	3/4-130-10/10 (Н36)	СИФОН ПЛАСТМАССОВЫЙ	ШТ 1				7.97 7.97	0.64 0.64	8.61 8.61	
61	63	2/40-25-10/10 (Н13)	НАЛИЧНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ	М 2.25				2.36 5.31	0.33 0.74	2.69 6.05	
62	64	E17-2-309 (Н3)	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ Разряд=4.300, κ=1.0306	ШТ 1	11.93 11.93			83.88 83.88	6.74 6.74	102.55 102.55	0.800 0.80
63	65	E17-10-1 (Н3)	УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ(УНИТАЗОВ)ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ С СИДЕНЬЯМИ Разряд=4.000, κ=1.0000	100ШТ 0.01	2545.85 25.46	10.15 0.10		2553.29 25.53	218.93 2.19	5328.22 53.28	175.940 1.76
64	66	3/4-90-10-20/10 (Н36)	УНИТАЗЫ	КОМПЛЕКТ 1				146.70 146.70	11.69 11.69	158.39 158.39	
ИТОГО по разделу					481.68	4.58	2.92	353.89	33.92	874.07	35
										307.92	
										83.56	
										196.88	
										53.99	
ВСЕГО по разделу										1516.42	
РАЗДЕЛ № 5. Другие работы											
65	67	E56-18-1 (Н1)	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ Разряд=3.000, κ=0.8599	100ШТ 0.01	1742.48 17.42	271.54 2.72	133.98 1.34			2014.02 20.14	149.800 1.50
66	68	E9-340-2 (Н2)	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВХОДНЫХ В КВАРТИРЫ Разряд=3.000, κ=0.8599	100М2 ПРОЕМОВ 0.02	2569.06 51.38	48.99 0.98	11.03 0.22	74.87 1.50	10.61 0.21	2703.53 54.07	207.100 4.14


67	69	2/20-20-15-10-10/10 (Н37)	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНОЙ СТАЛЬНОЙ	ППТ 1				724.92 724.92	44.00 44.00	768.92 768.92	
			ИТОГО по разделу		68.80	3.70	1.56	726.42	44.21	843.13	6
			ОХР и ОПР (81.86*18.76)/100							15.36	
			ОХР и ОПР (57.16*51.60)/100							29.49	
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (52.34*18.76)/100							9.82	
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (67.42*51.60)/100							34.79	
			ВСЕГО по разделу							932.59	
РАЗДЕЛ № 6. Установка газовой плиты и котла											
68	54	E19-1-2 (Н3)	УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ ЧЕТЫРЕХКОМФОРЧНЫХ Разряд=4.100, κ=1.0102	ПРИБОР 1	18.56 18.56	1.51 1.51	1.00 1.00	51.71 51.71	4.16 4.16	75.94 75.94	1.350 1.35
69	55	3/9-10-10/10 (Н36)	ПЛИТА ГАЗОВАЯ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНАЯ	ППТ 1				474.90 474.90	37.85 37.85	512.75 512.75	
70	70	E65-11-6 (Н3)	УСТАНОВКА КОЛОНОК ВОДОГРЕЙНЫХ Разряд=4.400, κ=1.0408	100 КОМПЛЕКТОВ 0.01	6183.04 61.83	109.42 1.09	71.90 0.72	1239.37 12.39	175.25 1.75	7707.08 77.06	416.330 4.16
71	71	3/2-20-10-10/10 (Н36)	АППАРАТЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ	ППТ 1							
72	72	3/1-90-10/10 (Н36)	ВЫТЯЖКИ ОТ ГАЗОВЫХ КОЛОНОК	КОМПЛЕКТ 1							
			ИТОГО по разделу		80.39	2.60	1.72	539.00	43.76	665.75	6
			ОХР и ОПР (77.05*82.11)/100							63.27	
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (49.78*82.11)/100							40.87	
			ВСЕГО по разделу							769.89	
			ИТОГО по смете		2417.63	29.85	16.90	2372.24	228.24	5047.96	181
			ОХР и ОПР							1971.01	
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1277.14	
			ВСЕГО по смете							8296.11	
			ИТОГО по смете		2417.63	29.85	16.90	2372.24	228.24	5047.96	181
			ОХР и ОПР							1971.01	
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1277.14	
			Средний разряд рабочих							3.5	
			ВСЕГО по смете							8296.11	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ на ИЮЛЬ 2025 г.

№	Наименование затрат	Начисление	Стоимость на дату разработки ПСД	Прогнозный индекс	Фактическая стоимость
1	2	3	4	5	6
1	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2417.63	1.0110	2'444.22
2	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		29.85		30.17
3	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО		2372.24		9'500.39
	ТРАНСПОРТ		228.24		1'176.43
5	ОХР и ОПР				-
6	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ				-
	ИТОГО		5047.96		13'151.21
	СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	34%			836.85
14	ИТОГО прочих затрат				836.85
	ИТОГО в текущих ценах				13'988.06
22	Объем работ для статистической отчетности				13'988.06
24	Объем работ для налогообложения				13'988.06
28	ВСЕГО выполнено работ в текущих ценах				13'988.06
	Всего выполнено работ в текущих ценах с прогнозы индексом				13'988.06

Составил


Инженер ПСР
(должность)



О.В.Соболевская
(И.О. Фамилия)

Проверил

Начальник ПТО
(должность)



М.Ч.Бурдейко
(И.О. Фамилия)